DemoAcoustic AG
Industriestrasse 12, 8952 Schlieren
Tel. 044 000 00 00 · offerten@demoacoustic.example

Datum: 10.09.2026

Equans (Demo)
Kalkulation Gebäudetechnik
z. Hd. Projektleitung

Angebot Nr. A-26-0917

Ihre Anfrage vom 09.09.2026: Schalldämpfer, Neubau Primarschule Erlenstrasse, Oberglatt (BKP 244)

Pos.	Bezeichnung	Menge	EP netto CHF	Total CHF
1	Rechteckschalldämpfer MSA 400 x 300 x 1250 mm Kulissen 100 mm, Lochblechabdeckung beidseitig, nicht brennbar (A1)	4 Stk	2'480.00	9'920.00
2	Rechteckschalldämpfer MSA 600 x 600 x 1750 mm 2 Kulissen 200 mm, Dämpfung über das ganze Frequenzband gemäss Datenblatt	4 Stk	5'150.00	20'600.00
3	Rechteckschalldämpfer MSA 540 x 400 x 1250 mm 2 Kulissen 200 mm, abriebfest bis 25 m/s	6 Stk	3'720.00	22'320.00

Preise netto, exkl. MWST, franko Baustelle Oberglatt.
Lieferzeit: 4-5 Wochen ab Auftragsbestätigung.
Gültigkeit des Angebots: 60 Tage.
Freundliche Grüsse, DemoAcoustic AG